



POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	111.76	111.20	111.46	111.19	111.27
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	110.35	109.20	110.04	110.06	110.06
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	1.64	1.75	1.65	1.36	1.44
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰	133.9m	2.5 ‰	144.0m	0.1 ‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW Dn160mm PN10 L=429.5m				
ODLEGŁOŚCI	0.0	129.9	133.9	277.9	419.9
	W4	1	W5	2	3
		133.9		144.0	142.0
				419.9	9.6
				W6	W7

- UWAGA:**
1. PODSYPKA I OBSYPKA Z PIASKU DOWOŻONEGO.
 2. ZASYPKA Z GRUNTU RODZIMEGO.
 3. BRAK ODWODNIENIA WYKOPÓW.

 <p>ZARADOKS BUDOWNICZA KOLEKTOR SERWIS 64-100 LISZCZÓW ul. Świdzińska 1 tel./fax (0-45) 824-7-81</p>	ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
	GMINA LIPNO			
<p>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. OGRADOWEJ W LIPNIE I KLONÓWCU</p>		<p>PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ odc. W4 - W7</p>		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	POPSB	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK	1 : 100/500	03.00	
ASYSTENT	inż. L. JANIAK	DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT	A. RATAJEWSZAK	08.2008	SANIT.	PB
				NR OBIEKTU
				I