


5	Umocnienie wykopu - obudowa systemowa stalowa					
4	Zasyпка z gruntu rodzimego o strukturze piasku - zagęszczać mechanicznie warstwami max. 0,30m w granicy jezdni do ZMP=95% poza granicami jezdni do ZMP=85%					
3	Obsypka z piasku dowozonego - zagęszczać ręcznie warstwami max. 0,20m do ZMP=95%					
2	Podsyпка jednowarstwowa z piasku dowozonego - nie zagęszczać					
1	Projektowany wodociąg					
L.p.	NAZWA					
 <b>ZARZĄD OBLIWI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS</b> 64 - 100 LESZNO ul. Grodzka 1 14/1ca (0-65) 626-71-81			ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
			<b>GMINA LIPNO</b>			
<b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL. OGRODOWEJ W LIPNIE I KLONÓWCU</b>			OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
			<b>POSADOWIENIE WODOCIĄGU -SCHEMAT-</b>			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia projektowe nr 1188/88Lo specjalność instalacyjno - inżynierska członek WOBIS w Poznaniu nr ewid. WKP/18/1613/01		—	12.00		
ASYSTENT	inż. Ł. JANIAK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	A. RATAJECZAK		08.2008	SANIT.	PB	I