


POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	113.50	113.47	113.44	113.41	113.39	113.34	113.30	113.40	113.75										
RZĘDNA DNA KANAŁU	109.68	109.98	110.17	110.55	110.60	110.72	111.01	111.28	111.94										
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	3.97	3.64	3.33	3.01	2.82	2.67	2.33	2.02	1.81										
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%								0.6%										
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW SN8 ϕ 200mm L=431.50m																		
ODLEGŁOŚCI	0.00	60.00	60.00	56.00	98.50	116.00	58.00	174.00	184.50	34.50	208.50	57.50	266.00	55.50	321.50	57.00	378.50	53.00	431.50

- Odcinek SC17-SC17.2
 - całkowita wymiana gruntu
 - odwodnienia przez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu
- Odcinek SC17.2-SC17.4
 - podsypka i obsypka z piasku dowożonego
 - zasypka z gruntu rodzimego o strukturze piasku -złożonego na odkład
 - odwodnienie igłofiltrami wplukiwanymi w obsypce na głębokość 3,0m w rozstawie co 1,5m -62szt.
- Odcinek SC17.4-SC17.8
 - posadowienie na gruncie rodzimym
 - obsypka i zasypka z gruntu rodzimego o strukturze piasku -złożonego na odkład
 - odwodnienie igłofiltrami wplukiwanymi bez obsypki na głębokość 4,0m w rozstawie co 1,0m -223szt.

ZLEWNIA C

		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR URZĄD GMINY LIPNO ul. Główna 1 14-700 Lipno (0-20) 62-7131	
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNIE		PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SC17-SC17.8	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. M. JANIĄK uprawnienie projektowe nr 110000Lo specjalność: kanalizacyjno - inżynieria obiektów WCKB w Poznaniu nr ewid. WKP/161501	PODPIS	SKALA 1 : 100/1000	NUMER RYSUNKU 10.00
ASYSTENT inż. Ł. JANIĄK	DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM NR OBIEKTU