


POZIOM PORÓWNAWCZY 100.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	113.95	113.92	114.15	114.40	114.44	114.49	114.54	114.58	114.65	114.70	114.73	114.62	114.66	114.64	114.57	114.62	114.62	114.55																																						
RZĘDNA DNA KANAŁU	109.88	109.92	110.08	110.10	110.21	110.25	110.33	110.40	110.66	110.68	110.73	110.85	110.87	110.89	110.92	110.96	110.98	111.00	111.06	111.12	111.21	111.24	111.26	111.28	111.31	111.37	111.43	111.51	111.57	111.69	111.75	111.89	111.91	111.97	112.01																					
ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU	4.22	4.15	4.22		4.30	4.19	4.06	3.96	3.68	3.61	3.57	3.68	3.61	3.57	3.57	3.38	3.22	3.02	2.63																																					
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3%																		729.00m																																					
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW SN8 ø300mm L=729.00m																																																							
ODLEGŁOŚCI	781.50	12.50	794.00	53.50	847.50	853.00	864.50	57.00	881.50	904.50	928.00	48.50	953.00	968.00	978.00	60.50	984.50	1013.50	50.00	1041.50	1046.50	1063.50	1081.00	48.00	1102.50	1111.50	1117.50	1126.50	42.50	1138.50	1148.20	1154.00	1174.00	40.00	1194.00	1222.00	1233.00	22.50	1237.50	1255.50	40.00	1277.50	1295.50	47.50	1324.00	1343.00	59.50	1383.00	1402.50	48.50	1451.00	1467.50	1475.00	59.50	1498.00	1510.50

 ZAKŁAD ODRĘBIWI BUDOWNICTWA <b>KOLEKTOR SERWIS</b> 64-100 LIPNO ul. Świdzka 1 tel/fax (0-66) 628-71-31		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR <b>URZĄD GMINY LIPNO</b> ODRĘBNI I TRZĘBÓ RYBNIKU	
<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNIE</b>		<b>PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK SC19 - SC35</b>	
PROJEKTANT mgr inż. M. JANIAK ul. Wodociągowa 1180000, Lipno tel/fax (0-66) 628-71-31	POCPB	SKALA <b>1:100/1000</b>	NAMAŁ RYBNIKU <b>05.00</b>
DATA PROJEKTU 2014	DATA WYKONANIA 2014	DATA WYKONANIA 2014	DATA WYKONANIA 2014

-całkowita wymiana gruntu  
 -odwodnienia igiofiltrami wpoikiwanymi  
 w obpsyce na gębokości 4,0m  
 w rozstawie co 1,5m -486 szt.