

POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	108.60	108.90	108.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	105.46	106.76	107.00
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.14	1.84	1.96
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5% 48.50m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PCW SN8 Dn200mm L=48.50m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	36.50	48.50

SA9 SA1.14 SA1.15


109.20	107.17	108.99
2.03	1.79	1.79
0.5%	5.50m	
0.00	5.50	5.50

SIII19.31 SR

UWAGI:

- 1) Roboty ziemne
 - na całej długości kanału podsyпка gr. 15 cm ze żwiru, obsyпка i zasyпка z piasku dowożonego
- 2) Odwodnienia
 - na całej długości kanału pompowanie bezpośrednio z wykopu sączącej się i napływającej wody gruntowej

ZLEWNIA A

 ZAGAD OŚLUGI BUDOWNICTWA KOLEKTOR SERWIS 64 - 100 LEBNO ul. Grodzka 1 tel/fax (0-45) 628-71-31		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		URZĄD GMINY LIPNO			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI MÓRKOWO - GMINA LIPNO -		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
		PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. M. JANIĄK uprawnienia projektanta nr 118888Lo specjalność Instalacyjno - Inżynierska całowiec WOIWB w Poznaniu nr ewid. WKP/IB/1613/01		1 : 100/1000	07.00	
ASYSTENT	inż. Ł. JANIĄK		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM
ASYSTENT	mgr inż. T. RZEŹNIK		12.2007	SANIT.	PW
					NR OBIEKTU
					I