

PRZEDMIAR ROBÓT 176-00-002

Budowa: Remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Goniemiach
 Rodzaj robót: Ogólnobudowlane

Zamawiający: Gmina Lipno
 Ul. Powstańców Wlkp. 9
 64-111 Lipn

PRZEDMIAR 176-00-002

Strona 1

11-07-2016

SYKAL-003287

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 401-03-47-09-00	Skucie występów na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu drzwiowego	m ²	0,410
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,05*0,20		0,410
2	Roboty ścienne				
2	20	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie okna i drzwi zewnętrznych	m ³	1,283
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,38*(1,20*1,48+0,80*2,0)		1,283
2	30	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	5,080
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okno i drzwi	1,20*1,50+0,80*2,05*2		5,080
2	40	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4,0		4,000
2	50	KNR 401-03-32-05-00	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	2,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,90		2,900
2	60	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	1,590
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1,20*2,90-0,90*2,10		1,590
2	70	KNR 401-03-03-02-00	Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły - zamurowanie otworu drzwiowego	m ²	1,827
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,90*2,03		1,827
2	80	KNR 202-20-06-01-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²	72,215
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kuchnia	1,30*(3,25+3,0+2,82+1,80)		14,131
	2	Sala główna	2,90*(5,26*2+4,02*2)-(0,90*2,05*3+2,05*1,50*2)		42,139
	3	Korytarz przy gabinecie dydaktycznym	2,90*(2,15*2+1,20*2)-(0,90*2,05+0,80*2,05)		15,945
2	90	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² -ściany i sufit	m ²	116,411
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Kuchnia	(2,82*2+3,25*2)*(2,90-1,30)-0,90*2,05*2+2,82*3,25		24,899
	2	Przedsiónek	(1,02*2+1,34*2)*2,90-0,90*2,05*3+1,02*1,34		9,520
	3	Pom służbowe	(2,08*2+1,20*2)*2,90-0,90*2,05*2+2,08*1,20		17,830
	4	Sala zabaw	7,74*4,02		31,115
	6	Korytarz	2,15*1,20		2,580
	7	Gabinet dydaktyczny	(2,14*2+2,73*2)*2,90-1,20*1,48-0,90*2,05+2,14*2,73		30,467
2	100	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	116,411
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		116,411		116,411

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	110	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach i sufitach	m ²	116,411
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 116,411		116,411
2	120	KNR 202-08-29-06-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metodą zwykłą 3/4 koloru	m ²	15,810
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 15,81		15,810
2	130	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	196,355
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 144,405		144,405
		2	Sufity 2,82*3,25+1,02*1,34+2,08*1,20+4,02*5,26+2,33*4,02+2,14*1,20+2,14*2,73		51,950
3	Roboty posadzgarskie				
3	140	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2 - usunięcie nadmiaru piasku pod posadzką w kuchni i sali zabaw na grubości 15 cm	m ³	6,531
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,82*3,25+5,26*4,02+2,33*4,02+1,02*1,34+2,08*1,20)*0,15		6,531
3	150	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z 2x folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	43,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,82*3,25+5,26*4,02+2,33*4,02+1,02*1,34+2,08*1,20)		43,540
3	160	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	43,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,54		43,540
3	170	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja 2x z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	43,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,54		43,540
3	180	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	43,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,54		43,540
3	190	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - krotność x 3	m ²	43,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,54		43,540
3	200	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	43,540
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 43,54		43,540
3	210	KNR 202-11-18-09-02	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kobinowaną 3/4 koloru - kuchnia	m ²	13,028
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,82*3,25+1,02*1,34+2,08*1,20		13,028
3	220	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	38,922
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,26*4,02+2,33*4,02+2,14*2,73+2,14*1,20		38,922
3	230	KNR 202-11-15-02-00	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej grub 3 mm	m ²	38,922
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 38,922		38,922
3	240	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²	38,922
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 38,922		38,922
4	Stolarka drzwiowa i okienna				
4	250	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
4	260	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	9,702
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,05*1,50*2+1,20*1,48*2		9,702

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I L O Ś Ć
4	270	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,000
4	280	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane wraz z ościeżnicą drewnianą typ PORTA	m ²	6,970
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,90*2,05*2+0,80*2,05*2	6,970
4	290	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	6,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,05*1,50*2	6,150
4	300	KNR 202-10-23-07-50	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	1,776
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,20*1,48	1,776
4	310	KNR 202-10-23-12-50	Drzwi PCW z obróbką obsadzenia	m ²	2,142
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,02*2,10	2,142
4	320	KNR 401-03-21-01-00	Analogia. Podokienniki z PVC do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000
4	330	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	1,125
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,25*1,50*3	1,125
5	Instalacja elektryczna i oświetleniowa				
5	340	KNNR N005-02-06-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	159,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 159,0	159,000
5	350	KNNR N005-02-06-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 układany N.T. na podłożu betonowym	metr	129,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 129,0	129,000
5	360	KNNR N005-03-01-11-00	Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 18	18,000
5	370	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	18,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 18,0	18,000
5	380	KNNR N005-03-06-02-00	Łącznik 1-bieg p.t. w puszcze instalacyjnej	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6	6,000
5	390	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 przelotowe podwójne	szt	7,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 7	7,000
5	400	KNNR N005-05-02-03-01	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej 4*18 W ledowe RUBIN Look led 6600 LM PLX E	kmpl	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8	8,000
5	410	KNNR N005-05-02-03-01	Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej 2x36 W ledowe NEPTUN Compact Led 3600 LM PC Opal E IP 65	kmpl	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,000
5	420	KNNR N005-05-02-02-00	Montaż oprawy plafonowej, ledowe REDLUX Slender R 6W	kmpl	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000