

PRZEDMIAR ROBÓT 177-00-004

Budowa: Remont oddziału przedszkolnego w Górcie Duchownej - II etap
Rodzaj robót: Remontowe

Zamawiający: Gmina Lipno
Ul. Powstańców Włkp. 9
64-111 Lipno

PRZEDMIAR 177-00-004

Strona 1

22-05-2017

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNR 404-04-02-01-00	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu, odcinki biegu do 8 stopni	szt	8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8		8,000
1	20	KNR 404-04-02-03-00	Rozebranie schodów /biegi/ drewnianych odcinki biegu do 8 stopni	szt	8,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8		8,000
1	30	KNR 404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	8,435
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$(2,14+1,11)*3,10-(0,80*2,05)$		8,435
1	40	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ściann z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	4,352
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$0,28*(3,44*3,10-(0,94*2,02+0,8*0,64))$		2,311
		2	$0,28*(1,10*2,10*3+0,60*0,60)$		2,041
1	50	KNR 404-05-04-01-00	Rozebranie posadzki jednolitej cementowej lastrykowej	m ²	67,280
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pom. nr 10		11,26
		2	Pom. nr 5		20,35
		3	Pom. nr 8		12,27
		4	Pom. nr 7		5,62
		5	Pom. nr 9		8,90
		6	Pom. nr 11		6,33
		7	Pom. nr 6		2,55
1	60	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	10,420
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pom. 4		10,42
1	70	KNR 404-04-05-03-00	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²	54,460
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pom. nr 1		11,36
		2	Pom. nr 5		43,10
1	80	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	77,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$67,28+10,42$		77,700
1	90	KNR 404-04-05-04-00	Rozebranie legarów drewnianych	metr	58,110
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$4,47*3$		13,410
		2	$4,47*10$		44,700
1	100	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 1-2	m ³	20,372
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$(67,28+10,42+58,11)*0,15$		20,372
1	110	KNR 404-05-10-02-00	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m ³	2,323
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$1,40*0,70*0,80+1,80*0,50*0,75+1,80*0,60*0,80$		2,323
1	120	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- okienko rewizyjne i drzwi wejściowe	m ²	2,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$0,50*1,0+1,0*2,10$		2,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2. Posadzki					
2	130	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja 2x z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	135,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		67,28+10,42+58,11		135,810
2	140	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	135,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		135,81		135,810
2	150	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	135,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		135,81		135,810
2	160	KNR 202-11-06-01-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro	m ²	135,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		135,81		135,810
2	170	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - krotność 3,5	m ²	135,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		135,81		135,810
2	180	KNR 202-11-06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza	m ²	135,810
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		135,81		135,810
2	190	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	107,670
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		107,67		107,670
2	200	KNR 202-11-30-01-01	Warstwa wyrównująca grub 3 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	107,670
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom. 1	11,36		11,360
	2	Pom. 5	64,42		64,420
	3	Pom. 8	12,27		12,270
	4	Pom. 7	5,62		5,620
	5	Pom. 6	2,55		2,550
	6	Pom. 10	2,55		2,550
	7	Pom. 9	8,90		8,900
2	210	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²	107,670
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		107,67		107,670
2	220	KNR 202-11-18-09-02	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kobinowaną 3/4 koloru	m ²	16,750
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	3	Pom. 4	10,42		10,420
	4	Pom. 11	6,33		6,330
2	230	Analiza własna	Właz przykrywający wejście do piwnicy o konstrukcji z profili stalowych, z wypełnieniem 2x płytą OSB gr. 22 mm	kmpl	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
3. Ściany wewnętrzne					
3	240	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej- otwory po okienkach podawczych i drzwiach	m ³	0,804
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Okna podawcze	0,64*0,80*0,25+0,64*0,80*0,42		0,343
	2	Drzwi	0,90*2,05*0,25		0,461
3	250	KNR 401-03-23-02-00	Analogia. Zamurowanie otworów po czopuchach pieców kaflowych w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
3	260	KNR 401-07-01-04-00	Odbicie na ścianach tynków wapiennych o pow ponad 5 m ² - kotłownia	m ²	28,045
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(4,60*2+1,50*2)*2,45-(0,90*2,05)		28,045

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
3	270	KNR 401-03-33-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór na kratkę wentylacyjną	szt		3,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	3			3,000
3	280	KNR 401-03-33-09-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		3,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	3			3,000
3	290	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		6,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	6			6,000
3	300	KNR 401-03-29-03-00	Analogia. Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		0,437
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	$(0,20*2,10*2)*0,28+(0,20*2,10)*0,48$			0,437
3	310	KNR 401-07-08-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm	metr		22,600
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	$2,10*8+1,10*3+0,50+1,0*2$			22,600
3	320	KNR 401-07-16-01-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m ² - kotłownia	m ²		28,045
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	28,045			28,045
3	330	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²		5,738
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	$(0,64*0,80*2)*2+0,90*2,05*2$			5,738
3	340	KNR 202-20-10-06-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 2-warstwowe	m ²		12,478
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	$(1,62+1,70+2,06)*3,10-1,0*2,10*2$			12,478
3	350	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²		30,645
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom. 11	28,045+2,60			30,645
3	360	KNR 202-08-29-06-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm na klej metodą zwykłą 3/4 koloru	m ²		30,645
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	28,045+2,60			30,645
3	370	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - ściany i sufity	m ²		298,970
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom.1	$(2,54*2+4,47*2)*3,0-(1,25*2,35+1,0*2,10*4)$			30,723
		2 Pom.5	$(4,47*2+5,03*2+3,88*2+4,91*2+5,03*2+4,12*2)*3,0-(1,0*2,10*4+1,95*1,40*3+3,44*2,80)$			138,418
		3 Pom.8	$(4,32*2+2,84*2)*2,60-(1,10*1,80+1,0*2,10*2)$			31,052
		4 Pom.7	$(4,32*2+1,28*2)*2,60-(1,0*2,10*4)$			20,720
		5 Pom.6	$(1,70*2+1,50*2)*3,0-(1,0*2,10*3)$			12,900
		6 Pom.10	$(3,88+3,68+2,06*2)*3,0-(1,95*1,40+1,0*2,10)$			30,210
		7 Pom.9	$(2,06*2+4,20*2)*3,0-(0,48*1,60+0,90*2,05)$			34,947
3	380	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²		298,970
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	298,97			298,970
3	390	KNR 202-20-06-01-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		196,790
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom.1	$(2,54*2+4,47*2)*3,0-(1,25*2,35+1,0*2,10*4)$			30,723
		2 Pom.5	$(5,03*2+4,12*2)*3,0-(1,0*2,10*3+1,95*1,40+3,44*2,80)$			36,238
		3 Pom.8	$(4,32*2+2,84*2)*2,60-(1,10*1,80+1,0*2,10*2)$			31,052
		4 Pom.7	$(4,32*2+1,28*2)*2,60-(1,0*2,10*4)$			20,720
		5 Pom.6	$(1,70*2+1,50*2)*3,0-(1,0*2,10*3)$			12,900
		6 Pom.10	$(3,88+3,68+2,06*2)*3,0-(1,95*1,40+1,0*2,10)$			30,210
		7 Pom.9	$(2,06*2+4,20*2)*3,0-(0,48*1,60+0,90*2,05)$			34,947
3	400	KNR 202-08-15-02-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m ²		138,263
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom. 1	$(2,54*2+4,47*2)*1,50-(1,25*0,85+1,0*0,60*4)$			17,568
		2 Pom. 5	$(4,47*2+5,03*2+3,88*2+4,91*2+5,03*2+4,12*2)*1,50-(1,0*0,60*4+1,95*0,90*3+3,44*1,30)$			70,183
		3 Pom. 8	$(4,32*2+2,84*2)*0,60$			8,592

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
		4 Pom. 7	$(4,32*2+1,28*2)*1,10-(1,0*0,60*4)$			9,920
		5 Pom. 6	$(1,70*2+1,50*2)*1,50-(1,0*0,60*3)$			7,800
		6 Pom. 10	$(3,88+3,68+2,06*2)*1,0$			11,680
		7 Pom. 9	$(2,06*2+4,20*2)*1,0$			12,520
3	410	KNR 202-15-14-02-00	Analogia. Okładziny ścian wykładziną ścienną PCV	m ²		63,417
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom.8	$(4,32*2+2,84*2)*2,0-(1,10*1,80+1,0*2,10*2)$			22,460
		2 Pom.10	$(3,88+3,68+2,06*2)*2,0-(1,95*1,40+1,0*2,10)$			18,530
		3 Pom.9	$(2,06*2+4,20*2)*2,0-(0,48*1,60+0,90*2,05)$			22,427
3	420	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²		138,263
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	138,263			138,263
3	430	KNR 202-15-14-01-00	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą- tapeta MATERIAŁ INWESTORA	m ²		81,975
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom.1	$(2,54*2+4,47*2)*1,50-(1,25*1,50+1,0*1,50*4)$			13,155
		2 Pom.5	$(4,47*2+5,03*2+3,88*2+4,91*2+5,03*2+4,12*2)*1,50-(1,0*1,50*4+1,95*0,40*3+3,44*1,50)$			68,820
4	Sufity					
4	440	KNR 202-10-27-01-00	Analogia. Wyłaz schodowy na poddasze.	kmpł		1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	1			1,000
4	450	KNR 202-27-01-01-00	Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		17,690
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		6 Pom. 1	11,36			11,360
		9 Pom. 11	6,33			6,330
4	460	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²		115,440
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Pom.5	64,42			64,420
		2 Pom.10	11,26			11,260
		3 Pom.8	12,27			12,270
		4 Pom.7	5,62			5,620
		5 Pom.9	8,90			8,900
		6 Pom.6	2,55			2,550
		7 Pom.4	10,42			10,420
4	470	KNR 202-15-05-01-00	Analogia. Gruntowanie sufitów środkiem gruntującym	m ²		115,440
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	115,44			115,440
4	480	KNR 202-20-15-01-00	Analogia. Wtopienie siatki z włókna szklanego przy pomocy kleju do styropianu grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ²		115,440
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	115,44			115,440
4	490	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²		133,130
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	115,44+17,69			133,130
4	500	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²		133,130
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	133,13			133,130
5	Stolarka okienna i drzwiowa					
5	510	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		16,605
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Wewnętrzne	0,90*2,05*9			16,605
5	520	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³		0,164
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	1,30*0,28*0,15*3			0,164
5	530	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 100 mm	metr		11,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,30*9		11,700
5	540	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 240 mm	metr	12,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3*4,0		12,000
5	550	KNR 401-03-24-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju w ceglach 1/4x1/4 w ścianach z cegieł	metr	15,800	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,30*6+4,0*2		15,800
5	560	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	15,800	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 15,80		15,800
5	570	KNR 202-10-23-02-50	Naświetle rewizyjne z PCW stałe o pow do 0,6 m ² z obróbką obsadzenia	m ²	0,500	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,50*1,0		0,500
5	580	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice wewnętrzne typu PORTA, regulowane, kolor buk	metr	49,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (0,90+2,0*2)*10		49,000
5	590	KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice wewnętrzne typu PORTA MINIMAX, stałe, kolor buk	metr	4,800	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,80+2,0*2		4,800
5	600	KNR 202-10-16-05-00	Ościeżnice stalowe do drzwi zewnętrznych do kotłowni, kolor antracyt	szt	1,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
5	610	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90" 1-dzielne pełne typu PORTA MINIMAX o pow ponad 1,6 m ² , kolor buk	m ²	14,400	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,90*2,0*8		14,400
5	620	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "90" 1-dzielne pełne typu PORTA MINIMAX o pow ponad 1,6 m ² , kolor buk - łazienkowe	m ²	3,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,90*2,0*2		3,600
5	630	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne "80" 1-dzielne pełne typu PORTA MINIMAX o pow ponad 1,6 m ² , kolor buk - łazienkowe	m ²	1,600	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,80*2,0		1,600
5	640	KNR 202-10-01-09-00	Drzwi zewnętrzne do kotłoni "90" 1-dziele, stalowe, ocieplane, kolor antracyt	m ²	1,800	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 0,90*2,0		1,800
5	650	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2 - podest przed kotłownią	metr	3,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,20+1,80		3,000
5	660	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	3,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,0		3,000
5	670	KNR 231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1,980	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1,10*1,80		1,980