

PRZEDMIAR ROBÓT 180-00-001

Budowa: Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie
 Obiekt: Utwardzenie terenu kostką brukową betonową oraz montaż skoczni w dal
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Zamawiający: Gmina Lipno
 Ul. Powstańców Wlkp. 9
 64-111 Lipno

PRZEDMIAR 180-00-001

Strona 1

02-03-2017

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01			Utwardzenie terenu		
01	10	KNR 1	231-04-02-04-00 Analogia. Opór z betonu B-15 pod obramowanie z kostki w ilości 0,01 m ³ /mb (54,0+14,13+37,68*2+18,84+31,40*2+36,0+31,0+35,0*2+15,0)*0,01	m ³	3,771 3,771
01	20	KNR 1	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 wraz z dowozem piasku grubości 20 cm 128,54+53,82+43,60+110,0+74,0+40,0	m ²	449,960 449,960
01	30	KNR 1	231-03-21-02-00 Utwardzenie terenu kostką brukową typu dilos, w kolorze szarym i czarnym (po obwodzie) na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem. 449,96	m ²	449,960 449,960
03			Montaż skoczni leśnej		
03	40	Kalkulacja własna 1	Montaż skoczni w dal 1	szt	1,000 1,000

Kierownik
 Referatu Inwestycyjnego
Maciej Wolnik
 Maciej Wolnik