

PRZEDMIAR ROBÓT 091-00-005

Budowa: Kanalizacja deszczowa na ul. Bocznej w Wilkowicach
 Obiekt: Ul. Boczna
 Rodzaj robót: Roboty ziemne i montażowe
 Zamawiający: Gmina Lipno
 Ul. Powstańców Wlkp. 9
 64-111 Lipno

PRZEDMIAR 091-00-005

Strona 1

16-03-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
01	Roboty ziemne				
01	10	KNNR N001-02-10-03-01	Wykopy wykonywane koparką w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - nawierzchnia drogi gr. 20 cm 192,86*1,20*0,20+26,00*1,15*0,20	m ³	52,266 52,266
		1 Kanał			
01	20	KNNR N001-02-02-08-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	598,984 557,234 11,850 29,900
		1 Kanał	542,50+67,0-52,266		
		2 Przykanaliki	11,85		
		3 Studnie	29,90		
01	30	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką przy przewozie po drogach utwardzonych. Wywóz na dalsze 3 km (krotność = 3) 598,984	m ³	598,984 598,984
		1			
		wsp: S = 3,000			
01	40	Analiza własna	Umocnienie ścian wykopów za pomocą metalowej obudowy	m ³	651,250 651,250
		1	651,25		
01	50	KNNR N004-14-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	28,100 28,100
		1	27,23+0,87		
01	60	KNNR N001-03-18-03-00	Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat 1-2 warstwami grub. 20 cm - obsypka i zasyпка w strefie ochronnej rury piaskiem dowiezionym (wymiana gruntu) wraz z transportem i materiałem	m ³	143,880 139,290 4,590
		1 Kanał	139,29		
		2 Przykanaliki	4,59		
01	70	KNNR N001-02-14-01-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - piskiem dowiezionym (wymiana gruntu) wraz z transportem i materiałem	m ³	400,904 396,584 4,320
		1 Kanał	448,85-52,266		
		2 Przykanaliki	4,32		
01	80	KNNR N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem ubijakami w gruncie kat 3-4 - urobek z odkładu	m ³	52,266 52,266
		1	52,266		
02	Roboty montażowe				
02	90	KNNR N004-13-08-05-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 315 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	192,860 192,860
		1 Kanał	192,86		
02	100	KNNR N004-13-08-04-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr	26,000 26,000
		1 Kanał	26,00		
02	110	KNNR N004-13-08-02-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	6,200 6,200
		1 Przykanaliki	6,20		
02	120	KNNR N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głęb 3 m	szt	4,000 4,000
		1	4		
02	130	KNNR N004-14-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów bet ø 1000 - różnica 0,5 m głęb	szt	-4,000 -4,000
		1	-4,0		
02	140	KNNR N004-14-24-02-00	Studzienka ściekowa uliczna bet ø 500 z osadnik b/syfonu	szt	3,000 3,000
		1	3		