

PRZEDMIAR ROBÓT 091-00-004

Budowa: Kanalizacja deszczowa na ul. Ogrodowej w Wilkowicach
 Obiekt: Ul. Ogrodowa
 Rodzaj robót: Roboty ziemne i montażowe

Zamawiający: Gmina Lipno
 Ul. Powstańców Wlkp. 9
 64-111 Lipno

PRZEDMIAR 091-00-004

Strona 1

16-03-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01 Roboty ziemne					
01	10	KNNR N001-02-10-03-01	Wykopy wykonywane koparką w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - nawierzchnia drogi gr. 20 cm 96,00*1,20*0,20	m ³	23,040 23,040
		1 Kanał			
01	20	KNNR N001-02-02-08-00	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	235,530 204,380 17,760 13,390
		1 Kanał	227,42-23,04		
		2 Przykanaliki	17,76		
		3 Studnie	13,39		
01	30	KNNR N001-02-08-02-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką przy przewozie po drogach utwardzonych. Wywóz na dalsze 3 km (krotność = 3) 235,53	m ³	235,530 235,530
		1			
			wsp: S = 3,000		
01	40	Analiza własna	Umocnienie ścian wykopów za pomocą metalowej obudowy 258,57	m ³	258,570 258,570
		1			
01	50	KNNR N004-14-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm 12,43+1,55	m ³	13,980 13,980
		1			
01	60	KNNR N001-03-18-03-00	Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat 1-2 warstwami grub. 20 cm - obsypka i zasyпка w strefie ochronnej rury piaskiem dowiezionym (wymiana gruntu) wraz z transportem i materiałem	m ³	60,600 56,010 4,590
		1 Kanał	56,01		
		2 Przykanaliki	4,59		
01	70	KNNR N001-02-14-01-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem warstwami grub 30 cm w gruncie kat 1-2 - piaskiem dowiezionym (wymiana gruntu) wraz z transportem i materiałem	m ³	152,930 148,610 4,320
		1 Kanał	171,65-23,04		
		2 Przykanaliki	4,32		
01	80	KNNR N001-02-14-05-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem ubijakami w gruncie kat 3-4 - urobek z odkładu 23,04	m ³	23,040 23,040
		1			
02 Roboty montażowe					
02	90	KNNR N004-13-08-04-10	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym 96,00	metr	96,000 96,000
		1 Kanał			
02	100	KNNR N004-13-08-02-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym 12,10	metr	12,100 12,100
		1 Przykanaliki			
02	110	KNNR N004-14-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głęb 3 m 2	szt	2,000 2,000
		1			
02	120	KNNR N004-14-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów bet ø 1000 - różnica 0,5 m głęb -4,0	szt	-4,000 -4,000
		1			
02	130	KNNR N004-14-24-02-00	Studzienka ściekowa uliczna bet ø 500 z osadnik b/syfonu 3	szt	3,000 3,000
		1			