

PRZEDMIAR ROBÓT 245-01-003

Budowa: Utwardzenie dróg na osiedlu w Lipnie
 Obiekt: Ul. Kwiatowa- odcinek od krzyżówki z ul. Poprzeczną do końca ulicy.
 Rodzaj robót: Roboty drogowe

Zamawiający: Gmina Lipno
 Ul. Powstańców Wlkp. 9
 64-111 Lipno

PRZEDMIAR 245-01-003

Strona 1

10-04-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01 Przygotowanie terenu pod budowę					
01	10	KNNR 1	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym 0,10	km	0,100 0,100
01	20	KNR 1	231-08-04-03-00 Analogia. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm - nawierzchnia ze szlaki i gruzu 100,0*6,38+5,0*4,0	m ²	658,000 658,000
01	30	KNR 1	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody wywrotki 658,0*0,15	m ³	98,700 98,700
01	40	KNR 1	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km -na miejsce wskazane przez Zamawiającego 98,70	m ³	98,700 98,700
01	50	KNR 1	201-02-06-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - urobek po korytowaniu. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku. 658,0*0,32	m ³	210,560 210,560
01	60	KNR 1	201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4. Krotność x 6. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku. 210,56 wsp: S = 6,000	m ³	210,560 210,560
02 Utwardzenie drogi					
02	70	KNR 1	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 100,0*6,02+5,0*4,0	m ²	622,000 622,000
02	80	KNR 1	N006-01-11-02-00 Podbudowa z gruntu słab cementem grub 15 cm. Beton B-5,0 dostarczony na budowę z węzła betoniarzkiego 622,0	m ²	622,000 622,000
02	90	KNR 1	N006-01-13-02-00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5; grub 20 cm. 622,0	m ²	622,000 622,000
02	100	KNR 1	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm. 100,0*5,60+5,0*4,0	m ²	580,000 580,000
02	110	KNR 1	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem - beton B-15 (100,0*2+15)*0,065	m ³	13,975 13,975
02	120	KNR 1	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 100,0*2+15,0	metr	215,000 215,000
02	130	KNR 1	231-03-05-04-00 Analogia. Ścieki uliczne na ławie betonowej z kostki brukowej betonowej szarej gr 6 cm Holland w dwóch rzędach 100,0*2	metr	200,000 200,000
02	140	KNR 1	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włazów kanałowych- przebudowa pokryw istniejących studni kanalizacyjnych do poziomu nawierzchni jezdni 6	szt	6,000 6,000
02	150	KNR 1	231-14-06-02-00 Regulacja pionowa ulicznych krętek ściekowych 6	szt	6,000 6,000
02	160	KNR	201-02-33-02-00 Plantowanie poboczy na szerokości 1,0 m	m ²	200,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
	1		200,0			200,000