

PRZEDMIAR ROBÓT 159-00-006

Nazwa robót: Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Wilkowicach etap III
Lokalizacja: ul. Boczna w Wilkowicach

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

PRZEDMIAR 159-00-006

Strona 1

30-03-2018

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - UL. BOCZNA				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,063
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		62,50/1000		0,063
1	20	KNR 201-07-01-02-00	Ręczne odkopanie kabli telekomunikacyjnych przy głębokości do 0,6 m szer. dna do 0,4 m gruncie kat. III	metr	62,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		62,50		62,500
1	30	KNR 510-03-03-02-00	Nałożenie na kabel telekomunikacyjny rur dzielnych osłonowych typu AROT A110 PS w wykopie	metr	62,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		62,50		62,500
1	40	KNR 201-07-04-02-00	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	metr	62,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		62,50		62,500
2	ROBOTY ZIEMNE - UL. BOCZNA				
2	50	KNR 201-02-09-04-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m ³ w gruncie kat III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odleg. 5 km	m ³	225,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		62,50*8,0*0,45		225,000
3	PODBUDOWA - UL. BOCZNA				
3	60	N006-01-03-01-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II/IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	500,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		62,50*8,0		500,000
3	70	N006-01-09-02-00	Podbudowa betonowa B-7,5 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	500,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		500,00		500,000
3	80	N006-01-13-02-00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka GRH o frakcji 0/31,5 mm, warstwa o gr. 20 cm	m ²	500,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		500,00		500,000
4	PIONOWA REGULACJA URZĄDZEŃ - UL. BOCZNA				
4	90	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt	3,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3		3,000
4	100	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000

PRZEDMIAR 159-00-006

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
5	ELEMENTY ULIC - UL. BOCZNA					2,070
5	110	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod obrzeża betonowa z oporem w ilości 0,03 m3/mb	m ³	2,070	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (10,0+19,0+12,50+27,50)*0,03		2,993	
5	120	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężniki betonowa z oporem w ilości 0,0525 m3/mb	m ³	2,993	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (27,0+9,0+10,0+11,0)*0,0525		1,250	
5	130	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod ścieki betonowa zwykła w ilości 0,02 m3/mb	m ³	1,250	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 62,50*0,02		69,000	
5	140	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	69,000	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 10,0+19,0+12,50+27,50		57,000	
5	150	KNR 231-04-03-01-00	Krawężniki betonowe najazdowe wystające 2 cm nad poziom nawierzchni o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	metr	57,000	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 27,0+9,0+10,0+11,0		12,500	
5	160	N006-05-02-03-00	Ścieki z kostki brukowej betonowej grub 8 cm /kolor szry/ z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12,500	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 62,50*0,20		93,750	
6	NAWIERZCHNIA - UL. BOCZNA					93,750
6	170	N006-05-02-03-00	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm /kolor czerwony/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i warstwa grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	93,750	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 62,50*1,5		406,25	
6	180	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm	m ²	406,25	
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 62,50*6,50			