

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej - etap III.
Instalacja C.O.
Lokalizacja: Górcza Duchowna nr 68
Zamawiający: Gmina Lipno
Ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

PRZEDMIAR

Strona 1

21-05-2018

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Instalacja centralnego ogrzewania		
1	10	KNR 035-02-01-03-00	Rurociągi WAWIN z PE-RT/A1/PE-RT w rurze osłonowej o \varnothing 16*2,0 mm układane w posadzkach	metr	60,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (7,85+9,50+12,70)*2	60,100
1	20	KNR 035-02-31-03-00	Płukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych	metr	60,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 60,10	60,100
1	30	KNR 035-02-31-04-00	Próba szczelności instalacji co w budynkach niemieszkalnych	metr	60,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 60,10	60,100
1	40	KNR 035-02-31-05-00	Próba instalacji co na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000
1	50	KNNR N004-04-18-11-03	Grzejnik 3-płytowy typ CV33-600/1100- grzejniki dostarczy Inwestor	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2	2,000
1	60	KNNR N004-04-18-07-03	Grzejnik 2-płytowy typ C22-600/1100- grzejnik dostarczy Inwestor	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 1	1,000
1	70	KNR 215-42-07-02-00	Podłączenie grzejnika płyt VK do instal CO z podłogi fi 15	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000
1	80	KNR 035-02-15-04-01	Głowica termostatyczna dla budynków instytucjonalnych z kołpakiem	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3	3,000