

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający : Gmina Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64 – 111 Lipno

Budowa : Budowa chodnika w Górcie Duchownej

Rodzaj robót : Roboty budowlane

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob. = 0,183	km	0,183		
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. chodnika głęb. 15 cm w gruncie kat ¼ Ob. = 1,65 x(177) = 292,05	m ²	292,05		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat ¼ Ob. = 1,65 x(6,00) = 9,90	m ²	9,90		
4	Rowek pod krawężnik 15x30x100 cm w gruncie kategorii ¼ Ob. = 183,00	m	183,00		
5	Rowek pod obrzeże 8x25x100 cm w gruncie kategorii ¼ Ob. = 177,00	m	177,00		
6	Wywóz gruntu po korytowaniu i wykonaniu rowka pod krawężniki i obrzeża (miejsce wskazane przez Zamawiającego) Ob. = (292,05x0,15) + (9,90x0,25) + (0,045x183,00) + (0,03x177,00) = 59,83	m ³	59,83		
Podbudowy					
7	Warstwa odsączająca z piasku w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 20 cm – chodnik Ob. = 1,40 x(177,00) = 247,80	m ²	247,80		
8	Podbudowa z betonu B- 10 grub 15 cm - wjazdy na posesję Ob. = 1,40 x(6,00) = 8,40	m ²	8,40		
Obrzeża i krawężniki					
9	Ława pod obrzeże betonowe z oporem – beton B-15 Ob. = 0,03 x 177,00 = 5,31	m ³	5,31		
10	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący - umocnienie wjazdów od strony posesji Ob. = 0,052 x 6,00 = 0,31	m ³	0,31		
11	Ława z betonu B-15 pod krawężnik stojący i najazdowy Ob. = 0,045 x 183,00 = 8,24	m ³	8,24		

12	Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej Ob. = 177,00	m	177,00		
13	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej Ob. = 6,00	m	6,00		
14	Krawężnik betonowy stojący 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej Ob. = 177,00	m	177,00		
15	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej Ob. = 6,00	m	6,00		
Nawierzchnia					
16	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ob. = 1,40 x 177,00 = 247,80	m ²	247,80		
17	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ob. = 1,4 x 6,00 = 8,40	m ²	8,40		

Ogółem kosztorys (netto)

Ogółem kosztorys (brutto)