

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający : Gmina Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64 – 111 Lipno

Budowa : Wymiana krawężnika na ul. Powstańców Wielkopolskich w Lipnie

Rodzaj robót : Roboty budowlane

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty rozbiórkowe					
1	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm Ob. = 208,00	m	208,00		
2	Załadunek i wywiezienie samochodami krawężników z rozbiórki na odległość do 5 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu (plac gminny w Koronowie). Ob. = 0,045 x 208,00 = 9,36	m ³	9,36		
Roboty przygotowawcze					
3	Rowek pod krawężnik 15x30x100 cm w gruncie kategorii ¼ Ob. = 208,00	m	208,00		
4	Wywóz gruntu po wykonaniu rowka pod krawężniki na odległość do 5 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu (teren gminny w Goniembicach). Ob. = 0,045 x 208,00 = 9,36	m ³	9,36		
Podbudowy					
5	Ława pod krawężnik drogowy o wym. 15x30x100 cm betonowy o wym. z oporem – beton B-15 Ob.= 0,045x 208,00 = 9,36	m ³	9,36		
Obrzeża i krawężniki					
6	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ob. = 208,00	m	208,00		
Roboty porządkowe					
7	Rekultywacja ziemi, usunięcie oraz wywóz roślinności z pasa zieleni na odległość do 5 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu (teren gminny w Goniembicach). Ob. = 0,9 x 208,00 = 187,20	m ²	187,20		
8	Humusowanie oraz zasianie trawy w pasie zieleni. Ob. = 0,9 x 208,00 = 187,20	m ²	187,20		