

KOSZTORYS OFERTOWY						
„Chodnik-ul. Spółdzielcza Lipno”						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
<b>Branża drogowa</b>						
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
Roboty rozbiórkowe						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,86		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, betonu o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	220		
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników, zjazdów z kostki bruk. Beton. Z płyt beton do gr.12cm cm z załad. I transp.na teren bud	m2	574		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	242		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	180		
6	D-01.02.04	Karczowanie/frezowanie pni z załad. I transp.poza teren bud	szt	10		
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
7	D-02.01.01	Wykopy odbudowa rowu str L przekopy do gł o 0,4m wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w gruncie kat.III wraz z załadunkiem trans.poza teren budowy	mb	560		
<b>ODWODNIENIE</b>						
8	D-03.02.01	Wymiana górnej części studni rewizyjnej kręgów beton. Ø 1000 mm wraz z włazem żeliwnym typu D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt	3,0		
<b>Podbudowy</b>						
9	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV śr. głębokości 25 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1725		
10	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego zjazdu - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm zjazdu	m2	505		
11	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod chodnik Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1110		
12	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod chodnik, zjazdu, remont, kd Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	505		
<b>Nawierzchnie</b>						
13	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika, z kostki brukowej betonowej ( <b>mat.Inwetora</b> ) szarej grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	1000		
14	D-05.03.23	Nawierzchnia chodnika i zjazdów, z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	615		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
15	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	1100		
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						



16	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno cienkowarstwowe	m2	12		
<b>Elementy ulic</b>						
17	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym zjazdu, )	m	190		
18	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	1050		
<b>Odwodnienie korpusu drogowego</b>						
19	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa wążów studni ściekowych, wążów studni rewizyjnych ks i kd wod, tp	szt.	6		
<b>Razem netto</b>						
<b>Razem vat</b>						
<b>Razem brutto</b>						