

Przedmiar

Zamawiający : Gmina Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64 – 111 Lipno

Budowa : „Modernizacją chodnika na M. Jackowskiego w Lipnie”

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm Ob.= 67,7+19,8+11,0=87,50 m	m	87,50		
2	Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji z płytek betonowych o wym. 35x35 cm Ob. = 24,0 x 1,70 m + 1,80 x (10,50+16,50+12,0+4,70) + 1,80 x (6,50+4,50+3,80+5,0) = 155,10 m ²	m ²	155,10		
3	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranego chodnika na odległość do 5 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu (plac gminny w Koronowie). Ob.= (0,045x87,50)+(0,05x155,10)= 11,69 m ³	m ³	11,69		
4	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob.= 87,50 m	km	0,087		
5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. ` Ob.= 35,64	m ²	35,64		
6	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 5 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu urobku (składowisko w Goniemicach). Ob. = 35,64x0,25=8,91	m ³	8,91		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob. = 155,10	m ²	155,10		
8	Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm – wjazdy na posesję Ob.= 35,64	m ²	35,64		
9	Ława pod krawężnik drogowy o wym. 15x30x100 cm betonowy o wym. z oporem – beton B-15 Ob.= 0,045x 87,50 = 3,94	m ³	3,94		
10	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ob. = 67,70 m	m	67,70		
11	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ob. = 19,80 m	m	19,80		
12	Rowek pod obrzeże 6x20x100 cm Ob.= 26,50 m	m	26,50		

13	Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 na podsypce piaskowo – cementowej. Ob.= 26,50 m	m	26,50		
14	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob. = 0,045 x 11,0 = 0,50	m ³	0,50		
15	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob. = 11,00	m	11,0		
16	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.= 119,46	m ²	119,46		
17	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ob. = 35,64	m ²	35,64		

Ogółem kosztorys (netto)

VAT

Ogółem kosztorys (brutto)