

Przedmiar					
Przebudowa chodnika ul. Spółdzielcza , Lipno					
Lp	Opis	j.m	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,63		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z załadunkiem i transportem poza teren budowy	mb	42		
				<b>RAZEM</b>	
<b>PODBUDOWY</b>					
3	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV średniej głębokości 25cm wraz z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1171		
4	Podbudowa z kruszywa łamanego zjazdowy - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdowy	m2	452		
5	Kruszywo stabilizowane cementem wytwarzane w węźle betoniarskim pod chodnik RM 2,50 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	719		
6	Kruszywo stabilizowane cementem wytwarzane w węźle betoniarskim pod zjazdowy, remont kanalizacji deszczowej RM 5,0 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	452		
				<b>RAZEM</b>	
<b>NAWIERZCHNIE</b>					
7	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (MATERIAŁ INWESTORA) szarej gr. 8 cm na posypce cementowo - piaskowej	m2	719		
8	Nawierzchnia chodnika i zjazdowy z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na posypce cementowo - piaskowej	m2	452		
				<b>RAZEM</b>	
<b>ELEMENTY ULIC</b>					
9	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wykopaniem ławy betonowej i oporu (zjazdowy)	m	190		
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem	mb	1050		
				<b>RAZEM</b>	
<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
11	Regulacja wysokościowa włączów studni ściekowych , włączów studni rewizyjnych ks i kd oraz zaworów wodociągowych	szt	2		
				<b>RAZEM</b>	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0,00 zł
Podatek VAT					0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0,00 zł