

PRZEDMIAR

Zamawiający : Gmina Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64 – 111 Lipno

Budowa : „Budowa chodnika w Klonówcu”

Rodzaj robót : Roboty budowlane

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob. = 0,06	km	0,070		
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat ¼ Ob. = 81,63	m ²	81,63		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika głęb. 15 cm, w gruncie kategorii 1/4 Ob. = 53,25	m ²	53,25		
4	Rowek pod krawężnik 15x30x100 cm Ob. = 12,0+10,0+16,50=38,50	m	38,50		
5	Rowek pod obrzeże 8x30x100 cm Ob. = 23,50+5,0+24,0+5,50 = 58,00	m	58,0		
6	Wywóz gruntu po korytowaniu i wykonaniu rowka pod obrzeża i krawężniki do 1 km (miejsce wskazane przez Zamawiającego). Ob. = (0,25 x 81,63) + (0,15 x 53,25) + (0,045x38,50) + (0,03x58,0) = 31,87	m ³	31,87		
Podbudowy					
7	Podbudowa z tłucznia łamanego, o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczenie mechaniczne o grub 10 cm – chodnik Ob. = 1,5 x (23,5+12,0) = 53,25	m ²	53,25		
8	Podbudowa z betonu B - 10 grub 15 cm - wjazdy na posesję Ob. = 81,63	m ²	81,63		
Obrzeż i krawężniki					
9	Ława pod krawężnik betonowy z oporem – beton B-15 Ob.= (0,045 x22,0) = 0,99	m ³	0,99		
10	Krawężnik betonowy najazdowy 15x30x100 cm Ob. = 12,0+10,0=22,0	m	22,0		

11	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący - umocnienie wjazdów od strony posesji Ob. = $(0,052 \times 16,50) = 0,86$	m ³	0,81		
12	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm Ob. = $11,50+5,0 = 16,50$	m	16,50		
13	Ława z betonu B-15 pod obrzeża o wym. 8x30x100 cm z oporem Ob. = $0,03 \times 58,0 = 1,74$	m ³	1,74		
14	Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 cm. - Zamawiający dostarczy obrzeża Ob. = $23,5+5,0+24,0+5,50 = 58,0$	m	58,0		
Nawierzchnia					
15	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - Zamawiający dostarczy kostkę brukową Ob. = 53,25	m ²	53,25		
16	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - Zamawiający dostarczy kostkę brukową Ob. = 81,63	m ²	81,63		

Ogółem kosztorys (netto)

vat

Ogółem kosztorys (brutto)
