

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Modernizacja chodnika w Mórkowie

Wykonawca :
Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
1	Rozebranie obrzeży betonowych Ob.. =104+104	m			
2	Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji z płytek betonowych o wym. 35x35 cm Ob.. =5,2*3+1,8*104	m ²			
3	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranego chodnika na odległość do 2 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu Ob.. =208*0,045+202,80*0,05	m ³			
4	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob.. 107/1000	km			
5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. ` Ob.. =3*5,2	m ²			
6	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę Ob.. =15,60*0,25+208*0,045	m ³			
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob.. =277,42+65,75	m ²			
8	Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm – wjazdy na posesję Ob.. =3*5,2	m ²			
9	Rowek pod obrzeże 6x20x100 cm Ob.. =104+104+2+2+1	m			
10	Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 na podsypce piaskowo – cementowej. Ob.. =18+3	m			
11	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.. =1,5*104	m ²			
12	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.. =15,60	m ²			
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					