

# PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający: Gmina Lipno  
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu

Wykonawca: .....  
Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
1	Roboty pomiarowe - trasa chodników Ob.. =345/1000	km	0,35		
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 15 cm w gruncie kat 1/4. `	m <sup>2</sup>	348,75		
	Ob.. =1,5*2,5+1*345				
3	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	52,31		
	Ob..=348,75*0,15				
4	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne	m <sup>2</sup>	348,75		
	Ob..=348,75				
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub 30 cm - KRUSZYWO PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m <sup>2</sup>	348,75		
	Ob..=348,75				
6	Ława pod obrzeże betonowe o wym. z oporem – beton B-15	m <sup>3</sup>	15,73		
	Ob.. =349,50*0,045				
7	Rowek pod obrzeże 8x30x100 cm	m	349,50		
	Ob..=2+2,5+345				
8	Obrzeża betonowe o wym. 8x30x100 na podsypce piaskowo – cementowej. - OBRZEŻA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m	349,50		
	Ob.. =349,50				
9	Nawierzchnia z płytek betonowych o wym. 50x50 szarych na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTKI PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m <sup>2</sup>	348,75		
	Ob.. =348,75				
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					

## MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

– płytki betonowe chodnikowe [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości	348,75	m2
-obrzeże betonowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm – [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości	349,50	m
-kruszywo łamane 0 - 31,5 – [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości	348,75	m2