

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Modernizacja chodnika na ul. Poczтова w Lipnie

Wykonawca

Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
1	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm Ob.. =23,5+11+36,6+4,5+18+4,5+17,1+5+15+4,5+10,5+10	m	160,20		
2	Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji z płytek betonowych o wym. 35x35 cm Ob.. =(1,9+1,65)*0,5*23,5+(2+0,9)*0,5*36,6+(2,35*2,5)*0,5*18+2,6*17,1+2,45*15+2,45*10,5+3,14*3,2*3,2*0,5+(2,1+0,9)*4,5+(2,6+2,5)*0,5*4,5+2,5*5+2,45*4,5+(2,35+2,45)*0,5*10	m ²	343,17		
3	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranego chodnika na odległość do 2 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu Ob.. =160,20*0,045+343,17*0,05	m ³	24,37		
4	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob.. 160,20/1000	km	0,16		
5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. ` Ob.. =65,75	m ²	65,75		
6	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę Ob..=65,75*0,25+160,20*0,045	m ³	23,65		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob..=277,42+65,75	m ²	343,17		
8	Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm – wjazdy na posesję Ob..=(2,1+0,9)*0,5*4,5+(2,6+2,5)*0,5*4,5+2,5*5+2,45*4,5+(2,35+2,45)*0,5*10	m ²	65,75		
9	Ława pod krawężnik drogowy o wym. 15x30x100 cm betonowy o wym. z oporem – beton B-15	m ³	4,81		

	Ob.. =0,030*120,70+0,030*11,0+0,030*28,50				
10	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m	120,70		
	Ob.. =23,5+36,6+18+17,1+15+10,5				
11	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej - krawężnik łukowy	m	11,00		
	Ob.. =11,0				
12	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m	28,50		
	Ob.. =4,5+4,5+5+4,5+10				
13	Rowek pod obrzeże 6x20x100 cm	m	21,00		
	Ob.. =18+3				
14	Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 na podsypce piaskowo – cementowej.	m	21,00		
	Ob.. =18+3				
15	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący – umocnienie wjazdów od strony posesji	m ³	0,85		
	Ob.. = 0,030*28,2				
16	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek – umocnienie wjazdów od strony posesji	m	28,20		
	Ob.. =4,2+4,5+5+4,5+10				
17	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m ²	277,42		
	Ob.. =277,42				
18	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m ²	65,75		
	Ob.. =65,75				
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					