

Przedmiar robót - zadanie nr 5

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|---|----------------|-------|--|--|
| | | | Nr 0015 ŻAKOWO | | | | |
| Przebudowa drogi w Żakowie | | | | | | | |
| I | | | PODBUDOWA | | | | |
| 1 | 45233140-2 | 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta, śr gr 5 cm z transp. poza teren budowy 130*4,0 | m ² | 520,0 | | |
| 2 | 45233140-2 | 04.04.02 | Warstwa wyrównawcza z wysiewki o frakcji 0/10 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm. Ob. =130,0*3,0 | m ² | 390,0 | | |
| II | | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 3 | 45233140-2 | 05.03.05B | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 grub. 5,0 cm 130*3,0 | m ² | 390,0 | | |
| III | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 4 | 45233140-2 | 04.04.02 | Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamannym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm na szer.0,5 m (2x0,50m) | mb | 360,0 | | |
| Razem (netto) | | | | | zł | | |
| Podatek VAT | | | | | zł | | |
| Ogółem (brutto) | | | | | zł | | |

sporządził: