

przedmiar robót -zadanie nr 1

			Nr 0013 WILKOWICE				
Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Pszenna w Wilkowicach (FOGR)							
I			PODBUDOWA				
1	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta, śr gr 30 cm z transp. poza teren budowy. Ob.=30,0*5,5	m ²	165,0		
2	45233140-2	04.01.01	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, o śr. gr. 10 cm. Ob.=30,0*5,5	m ²	165,0		
3	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne wyprofilowanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o szerokości 5,50 m Ob.=243,0*5,50	m ²	1 336,5		
4	45233140-2	04.04.02	Warstwa wyrównawcza z wysiewki o frakcji 0/10 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm. Ob.=243,0*4,50+195,0*4,5	m ²	1 971,0		
II			NAWIERZCHNIA				
5	45233140-2	05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 grub. 5,0 cm 438*4,5	m ²	1 971,0		
III			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	45232130-2	04.04.02	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. 9 szt.	szt.	9,0		
7	45233140-2	04.04.02	Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamannym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm na szer.0,5 m (2x0,50m)	mb	876,0		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

sporządził: