

Przedmiar robót - zadanie nr 6

			Nr 0006 LIPNO				
Przebudowa drogi gminnej - ul. Prymasa 1000-lecia w Lipnie							
I			PODBUDOWA				
1	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne wyprofilowanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o szerokości 5,50 m Ob.= 200,0*5,50	m ²	1 100,0		
2	45233140-2	04.04.02	Warstwa wyrównawcza z wysiewki o frakcji 0/10 mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm. Ob. =200,0*4,50	m ²	900,0		
II			NAWIERZCHNIA				
3	45233140-2	05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 grub. 5,0 cm 200*4,5	m ²	900,0		
III			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4	45232130-2	04.04.02	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. 4 szt.	szt.	4,0		
5	45233140-2	04.04.02	Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamannym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm na szer.0,5 m (2x0,50m)	mb	400,0		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

sporządził: