

Przedmiar robót - zadanie nr 3

			Nr 0006 LIPNO				
Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna i ul. Sportowa w Lipnie (FOGR)							
I			PODBUDOWA				
1	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta, śr gr 5 cm z transp. poza teren budowy 205,0 *5,50 +245,0*1,0	m ²	1.372,50		
2	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta, śr gr 20 cm z transp. poza teren budowy 245*4,5	m ²	1.102,50		
3	45233140-2	04.04.02	Podbudowaz mieszanki wytworzonej w węźle betoniarskim i dowiezionej na budowę Rm= 5,0 Mpa, o gr. 10 cm	m ²	1.102.50		
4	45233140-2	04.04.02	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 10,0 cm	m ²	1.102.50		
5	45233140-2	04.04.02	Warstwa wyrównawcza z wysiewki o frakcji 0/10,0 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm. 245,0 x 4,50 + 205,0 x 4,50	m ²	2.025,0		
II			NAWIERZCHNIA				
6	45233140-2	05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 grub. 5,0 cm 450*4,5	m ²	2.025,0		
III			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	45232130-2	04.04.02	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. 5 szt.	szt.	5,0		
8	45233140-2	04.04.02	Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamannym 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie śr grub. 5,0 cm na szer.0,5 m (2x0,5m)	mb	900,0		
Razem (netto)					zł		
Podatek VAT					zł		
Ogółem (brutto)					zł		

sporządził: