

Przedmiar robót – zadanie nr 4

Budowa : Utwardzenie ul. Granicznej w Lipnie

Rodzaj robót : Roboty budowlane

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
Roboty przygotowawcze					
1	Mechaniczne wykonanie koryta śr. gr. 5 cm z transportem poza teren budowy Ob. = $5,50 \times 461,0 = 2.535,50$	m ²	2.535,50		
2	Rowek pod krawężnik 15x30x100 cm z transportem urobku poza teren budowy Ob. = $12,0 \times 2 + 6,0 \times 5 = 54,0$	m	54,0		
Podbudowy					
3	Warstwa wyrównawcza z tłucznia łamanego, o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczenie mechaniczne o śr. gr. 5 cm Ob. = $4,5 \times 461,0 = 2.074,50$	m ²	2.074,50		
Krawężniki					
4	Ława pod krawężnik betonowy z oporem – beton B-15 Ob. = $(0,045 \times 54,0) = 2,43$	m ³	2,43		
5	Krawężnik betonowy najazdowy 15x30x100 cm Ob. = 54,0	m	54,0		
Nawierzchnia					
6	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, KR2 o śr. gr. 5 cm Ob. = $461,0 \times 4,50 = 2.074,50$	m ²	2.074,50		
Roboty wykończeniowe					
7	Wyprofilowanie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm, zagęszczenie mechaniczne o śr. gr. 5 cm na szer. 0,50 m Ob. = $2,0 \times (461,0 \times 0,50) = 461,0$	m	922,0		
8	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych Ob. = $6 + 8 = 14$	szt.	14		

<i>Roboty towarzyszące</i>					
9	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	m	461		
Ogółem (netto)					zł
Ogółem (brutto)					zł

Sporządził: